# Odpojení nódu

## **Postup**

Odpojení nódu se provádí v následujících krocích:

## 1. Drain

Zastavení všech workload podů na daném nódu a jejich přesunu na jiné nódy. Pro bezvýpadkové provedení je třeba počkat, než se všechny pódy ukončí a přesunou. Na nódu jsou ponechány pouze kubelet komponenty.

kubectl drain tvlaworker13.pmb.cz

#### 2. Reset

Odpojení nódu se provede přes kubeadm reset (je nutno provést z odpojovaného nódul). Dochází ke smazání zbylých komponent.

kubeadm reset

#### 3. Delete

Následně je třeba provést jeho smazání v clusteru

kubectl delete node tvlaworker13.pmb.cz

# Optional

Lze také navrátí nastavení IPtables upravených během instalace přes

ipvsadm -C